

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer 2024-156

- 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| Name | Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal | | |
| Straße | Puschkinplatz 12 | | |
| PLZ, Ort | 15306 Seelow | | |
| Telefon | +49 3346850-7831 | Fax | +49 3346850-7839 |
| E-Mail | ines_pfoertner@landkreismol.de | Internet | https://www.maerkisch-oderland.de/ |
- 2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**
- 3 Auftragsgegenstand
- Neubau Gymnasium II Strausberg, Rückbau Brunnen
 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
 Abbrucharbeiten
 Baureifmachung und Abräumung
 Einpressarbeiten
 Betonarbeiten
 Installateurarbeiten
- 4 Ort der Ausführung
- | | |
|---------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | Neubau Gymnasium II Strausberg |
| Postanschrift | Wriezener Straße 9 |
| PLZ | 15344 |
| Ort | Strausberg |
- 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung
- Fachgerechter Rückbau eines Brunnens inkl. Brunnenstube gemäß DVGW-Arbeitsblatt W135A. Bauwerksspezifische Angaben zum Brunnen:
 Baujahr: 1987, Bohrtiefe: bis 74 m u. GOK. Bohrdurchmesser: 273 mm
 Ausbau: Brunnenstube bis ca. 2,5 m u. GOK, Vollrohr: 2,0 bis 68,0 m u. GOK,
 Schlitzfilterrohr: 68,0 bis 73,5 m u. GOK, Vollrohr: 73,5 bis 74 m u. GOK,
 Filterdurchmesser: 219 mm
 Die Arbeiten sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt W135A zu kalkulieren und durchzuführen. Das Vorhaben beinhaltet die Vollrohrentfernung bis 5 m u. GOK und die komplette Verfüllung des restlichen Bohrlochs bei bestehenbleibenden Vollrohr mit Quellton.
- 6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung
- Baubeginn: 16.09.2024
 Bauende: 30.09.2024