

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer 2024-162

- 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**
- | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal | | |
| Straße | Puschkinplatz 12 | | |
| PLZ, Ort | 15306 Seelow | | |
| Telefon | +49 3346850-7832 | Fax | +49 3346850-7839 |
| E-Mail | claudia_jakob@landkreismol.de | Internet | https://www.maerkisch-oderland.de/ |
- 2 Vergabeverfahren** **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**
- 3 Auftragsgegenstand**
- Neubau FTZ Strausberg, Los 21 - Baustrom
 Installation von elektrischen Leitungen
 Installation von elektrischen Kabeln
 Elektroinstallationsarbeiten
 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
 Installation von Elektroanlagen
- 4 Ort der Ausführung**
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Feuerwehr-Technisches-Zentrum |
| Postanschrift | Am Biotop |
| PLZ | 15344 |
| Ort | Strausberg |
- 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**
- Baustromverteiler Anschlusschrank Anzahl der Zählerfelder 3 St. 1 Stück; Vorgenannten Anschlusschrank vorhalten und betreiben 150 Wochen; Baustromverteiler Anschlusschrank Kran Bemessungsstrom 125 A 2 Stück; Vorgenannte Kranverteilerschränke vorhalten und betreiben 100 Wochen; Baustromverteiler Containerverteiler Bemessungsstrom 63 A 1 Stück; Vorgenannten Anschlusschrank vorhalten und betreiben 125 Wochen; Baustromverteiler Verteilerschrank Bemessungsstrom 63 A 6 Stück; Vorgenannte Anschlusschränke vorhalten und betreiben 120 Wochen, Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 63 A 1 Stück; Vorgenannten Anschlusschrank vorhalten und betreiben 150 Wochen; Kabel und Leitungen (Gummischlauchleitungen) gesamt ca. 1200 m; Kabelbrücken 3 Stück; Allgemeinbeleuchtung Erdgeschoss bestehend aus:
 - 8 St. Feuchtraumleuchten, T8 1x 58 W, mit VDE-/ENEC-Zeichen, IP 65, Schutzklasse II, IK08, mit jeweils 15 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5 mm²
 2 St. Aus-/Wechselschalter IP 44
 u. Kabelanlage 4 Stück; vor genannte Beleuchtungsanlage vorhalten und betreiben 135 Wochen;
- 6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**
- Baubeginn: 14.10.2024
 Bauende: 25.08.2027